



Legende:

- ① Aufbau Gehweg Betonplatten:
8 cm Betonplatten
4 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
23 cm Frostschutzschicht
35 cm Gesamtaufbau
- ①.1 Aufbau Gehweg Kleinpflaster (Anpassungsbereiche links und rechts):
8 cm Kleinpflaster
4 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
23 cm Frostschutzschicht
35 cm Gesamtaufbau
- ② Granitbord A4 mit Rückenstütze aus Beton C35/30 auf 20 cm Unterbeton, Raumfuge aller 10 m durch Unterbeton und Rückenstütze
- ③ Aufbau Längsparker:
10 cm Granitpflaster
4 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
14 cm Schottertragschicht
32 cm Frostschutzschicht
60 cm Gesamtaufbau
- ④ Rundbord 12/20 mit Rückenstütze aus Granit auf 20 cm Unterbeton, Raumfuge aller 10 m durch Unterbeton und Rückenstütze
- ⑤ Fahrbahnaufbau gem. RStO Bk 10:
4 cm Asphaltdeckschicht
8 cm Asphaltbinderschicht
14 cm Tragschicht
50 cm Frostschutzschicht
20 cm HGT bei Bedarf zur Bodenverfestigung
96 cm Gesamtaufbau mit HGT
- ⑥ Oberboden anfüllen, Rasenansaat
- ⑦ Betontiefbord T 10x25 auf 20 cm Betonbett C25/30 und 15 cm Rückenstütze
- ⑧ Aufbau Gehweg hinter Baumscheiben, Ökopflaster
8 cm Ökopflaster
4 cm Bettungsschicht
23 cm Frostschutzschicht 0/45
35 cm Gesamtaufbau
- ⑨ Baumschutz nach DIN 18920 (bauzeitlich)
- ⑩ Straßenablauf

FESTSTELLUNGSENTWURF

 Chemnitzer Ingenieurbau Consult GmbH 09126 Chemnitz Bernhardstraße 86 f Tel. (0371) 523530	bearbeitet:	08/2021	D. Tischer
	gezeichnet:	08/2021	Liebscher/Loebert
	geprüft:	08/2021	Tischer
		Datum	Zeichen
Projekt-Nr.:		2021020	

 CHEMNITZ KULTURHAUPTSTADT EUROPAS 2025	Tiefbauamt Neues Technisches Rathaus Friedensplatz 1 09111 Chemnitz	Bearbeitet:	
		Geprüft:	

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

Zietenstraße / Augustusburger Straße bis Fürstenstraße Stat. 0+000,000 - Stat. 0+538,199		Unterlage / Blatt-Nr.: 14/2
PROJESTA-Nr.:		Regelquerschnitt B-B Bereich Längsparker / Baumscheiben
Maßstab: 1 : 50		
Bauvorhaben: Grundhafter Ausbau der Zietenstraße zwischen Augustusburger Straße und Fürstenstraße in Chemnitz		
aufgestellt:	Geprüft:	
....., den	Thomas Loos - Abteilungsleiter -	
Genehmigt:		
		Bernd Gregorzyk - Amtsleiter -